COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "M.L. PATRIZI" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI

- OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE -

2° LOTTO FUNZIONALE

UBICAZIONE:

Via Aldo Moro, 25 Recanati (MC)

TAVOLA:

CM-03

DATA:

Giugno 2017

SCALA:

DESCRIZIONE ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LAVORI IN ECONOMIA

COMMITTENTE:

COMUNE DI RECANATI

Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)

SCUOLA SECONDARIA - M.L. PATRIZI -

IL PROGETTISTA:

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

ing. Ivan Marconi

via Cupa Madonna di Varano, 8 - Recanati (MC) · tel: 0714604680 · fax: 0714604681 · cell: 333/9082516 · email: ivanmarconi@alice.it · C.F.: MRC VNI 75T04E690H · P.IVA: 01527310435

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	RESPONSABILI
0	26/06/2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	IVAN MARCONI

N.	N.E.	D E S C R I Z I O N E	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI							
		Scuola SECONDARIA "M.L. PATRIZI"							
		OPERE EDILI SOMME A DISPOSIZIONE							
1		02.03.011*.002							
		Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.							
		INTERVENTO 01ED					0,00		
		PIANO TERRA	100,00			1,100	110,000		
		PIANO PRIMO	100,00			1,100	110,000		
		SOMMANO m² =					220,000	5,70	1.254,00
2		06.04.020*.001							
		Pavimento, rivestimento in gomma antistatico o statico-dissipativo. Realizzazione di pavimento in gomma (esente da alogeni, cadmio, formaldeide e amianto), Classe 1 di reazione al fuoco, rispondente alla normativa vigente, costituita da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, composta da una mescola di base omogenea, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti, realizzato in teli o piastrelle. La superficie inferiore dovrà essere adatta a favorire l'ancoraggio al sottofondo predisposto per mezzo di appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni saldate termicamente con un cordolo conduttivo specifico dello stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm.2,00							
		INTERVENTO 1ED					0,00		
		PIANO TERRA	100,00			1,100	110,000		
		PIANO PRIMO	100,00			1,100	110,000		
		SOMMANO m² =					220,000	49,41	10.870,20
3		06.06.006*.005							
		Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chiodi di acciaio su sottofondo già predisposto compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.							
		INTERVENTO 01ED					0,00		
		PIANO TERRA		58,00+40			98,000		
		PIANO PRIMO		46+61			107,000		
							0,00		
		SOMMANO m =					205,000	11,57	2.371,85
		A RIPORTARE							14.496,05

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	1			14.496,05
Scuola SECONDARIA "M.L. PATRIZI"	1		14.496,05	
OPERE EDILI LAVORI IN ECONOMIA	1	14.496,05		

SOMMANO I LAVORI **€ 14.496,05**

Di cui Oneri sicurezza già inclusi nei lavori lavori (3%) 434,88

RECANATI lì 26/06/2017

IL PROGETTISTA