

COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
SCOLASTICI "SAN VITO" - "NIDO TONDO" - "PINTURA
DEL BRACCIO" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI
PREVENZIONE INCENDI
- OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE -
1° LOTTO FUNZIONALE**

UBICAZIONE:

Nido Tondo - Pintura del Braccio

TAVOLA:

CM-06

DATA:

Luglio 2017

SCALA:

DESCRIZIONE ELABORATO:


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EDILE (Nido Tondo - Pintura del Braccio)

COMMITTENTE:

COMUNE DI RECANATI

Piazza G. Leopardi, 26 - 62019 (MC)

IL PROGETTISTA:



STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

ing. Ivan Marconi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

via Cupa Madonna di Varano, 8 - Recanati (MC) · tel: 0714604680 · fax: 0714604681
· cell: 333/9082516 · email: ivanmarconi@alice.it
· C.F.: MRC VNI 75T04E690H · P.IVA: 01527310435

0	12/07/2017	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	IVAN MARCONI
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	RESPONSABILI

ING. IVAN MARCONI									Pag. 1
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
1		ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI							
		Scuola NIDOTONDO							
		OPERE EDILI IN APPALTO							
		06.01.008*.001 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporanea rasatura di finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con premiscelato in sacchi. A base di cemento.							
2		INTERVENTO 01ED	36,00				36,000		
		INTERVENTO 02ED	38+52				90,000		
		SOMMANO m² =					126,000	18,33	2.309,58
3		09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso 18/10 che fungono da cornici, la battuta del telaio è ricata dalla mostra interna, la mostra esterna aggancia una veletta, dello stesso materiale del pennello, atta a nascondere le viti di fissaggio del telaio al controtelaio.L'anta di spessore nominale 40-44 mm strutturata in legno di abete snervato, contornata su tre lati da profilati di PVC estruso di spessore 18/10 e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm. Sono compresi: il controtelaio da murare; le anube plastificate; la serratura; la maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1,00						
		INTERVENTO 03ED					1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	252,55	252,55
4		13.24.045*.003 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55 dm² in poi (1000 x 800).	90,00 100,00						
		INTERVENTO 01ED					90,000		
		INTERVENTO 06ED					100,000		
		SOMMANO dm² =					190,000	4,43	841,70
5		16.02.001.002 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.	1,00						
		INTERVENTO 01ED					1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	402,98	402,98
5		16.02.004.003 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura;							
		A RIPORTARE							
									3.806,81

ING. IVAN MARCONI				Pag. 3
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	1			10.630,95
Scuola NIDOTONDO	1		8.960,61	
OPERE EDILI IN APPALTO	1	8.960,61		
Scuola PINTURA DEL BRACCIO	2		1.670,34	
OPERE EDILI IN APPALTO	2	1.670,34		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 10.630,95
Oneri sicurezza da sommare ai lavori (3%)			318,93	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	10.312,02
Importo complessivo dei lavori			€	10.630,95
RECANATI lì 12/07/2017				
IL PROGETTISTA				